

Ориентировочная стоимость основных видов работ по благоустройству

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб., вкл. НДС 18%
1	Устройство оснований из песка 40 см	м2	320
2	Устройство оснований из щебня толщ.24см М400	м2	580
3	Устройство а/б покрытия толщ. 5 см Д III	м2	530
4	Установка бортовых камней дорожных на бетон	м	1030
5	Установка бортовых камней тротуарных на бетон	м	580
6	Устройство покрытий из брусчатки, толщ. 6 см, с заполнением швов песком на песок 5 см серая	м2	1030
7	Устройство газонов (растительный слой 15 см, посевом трав)	м2	330
8	Устройство рулонного газона, с внесением растительного грунта 15 см	м2	495

Стоимость работ ориентировочная, и зависит от объемов и удаленности объекта